

## 采购需求

说明：

1. 招标文件中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

2. 招标文件中标注“▲”为重要性的条款，未响应或负偏离将严重影响评分，但不作为废标条款。

### 一、★采购清单

序号	项目内容	规格（尺寸/数量）				材料/工艺	总量面积	单位	备注
		长	宽	高	数量				
1	铲除旧漆、旧字、加固	-	-	-	1	焊接脱焊部分、清除底漆、上底灰、打磨	58	平方	高压变电塔楼旁
	喷漆（红色、绿色）	-	-	-	1	环氧富锌漆（底漆、面漆）	58	平方	高压变电塔楼旁
	切割修复	-	-	-	1	人工	1	项	高压变电塔楼旁
	新字制作	-	-	-	1	PVC字烤漆（15厘）	1254	公分	高压变电塔楼旁
2	高压塔翻新	5	13	12	1	清除脱落底漆、环氧富锌漆（底漆、面漆）	475	平方	高压变电塔楼
	拆除旧标语				1	拆除人工	1	项	高压变电塔楼

	竹棚架搭建	7	15	12	1	竹棚架、安全护网、踏板	581	平方	高压变电塔楼
3	翻新承台标识	8.4	0.6	0.6	2	拆除原有标语文字、焊接脱焊部分、清除底漆、上底灰、打磨、喷漆	29	平方	操场
	标识承台（增加）	8.4	0.6	0.6	1	镀锌管焊接铁架、封装镀锌板（0.55）上底灰、烤漆（绿色）	1	个	操场
	承台标识内容（文字）	1.2	1.3		16	镀锌铁皮激光切割焊接（双面）、烤漆（红色）	13	个	操场
4	灯杆宣传栏	2.8		2.1	9	镀锌管（40X60）焊接铁架、镀锌板（0.55）上底灰、烤漆（白色）	10	个	电灯柱
5	路灯柱刀旗	70		120	1	钢结构底架、双面封 PVC 板表面 UV 内容	22	个	电灯柱
6	户外立牌广告位（新增）	10	-	6	1	镀锌角钢（40X40）、镀锌铁皮（0.55）、广告画面（550 户外灯布喷绘）	66	平方	操场走道尽头
	广告位立柱、斜支撑	8.5	0.4	0.4	4	镀锌角钢（40X40）	37	米	操场走道尽头
	基础预埋、基坑	1	1	1	4	深挖基坑、混凝土	7	个	操场走道尽头
7	墙体铁皮字拆除	-	-	-	1	高空（蜘蛛人）作业	1	项	楼体外墙

	清洗旧标语位置墙体	-	-	-	1	稀释洗墙剂、水刷洗、高空（蜘蛛人）作业	1	项	楼体外墙
	流血流汗不流泪掉皮掉肉不掉队大字移位至围墙	-	-	-	1	人工	1	项	围墙安装
8	靶场增加标语 1	1.4	1.4	-	8	镀锌铁皮激光切割焊接、烤漆（红色）	17	平方	房顶安装
	安装大字底架	1.8	1.8	-	8	镀锌管焊接铁架（40X60、30X30、），斜支撑（40X60镀锌管）	29	平方	房顶安装
9	靶场增加标语 2	1.8	1.8	-	14	镀锌铁皮激光切割焊接、烤漆（红色）	50	平方	护墙顶安装
	安装大字底架	2.8	1.8	-	14	镀锌管焊接铁架（40X60、30X30、）	78	平方	护墙顶安装
10	停车棚旧字拆除	-	-	-	1	拆除人工	1	项	停车棚
11	翻新宣传栏油漆（红色、绿色、白色）	-	-	-	4	拆除原有标题文字、党徽、军徽，焊接脱焊部分、清除底漆、上底灰、打磨、喷漆	132	平方	办公楼后草地
	党徽		35	35	4	PVC 烤漆（15 厘）	4	个	
	八一军徽		30	30	4	PVC 烤漆（15 厘）	4	个	

	宣传栏标题		20	20	20	PVC 烤漆（15 厘）	440	公分	
12	宣传栏位置改动、拆除	-	-	-	1		1	项	办公楼后草地
13	楼顶大字制作	1.4	1.4	-	12	镀锌铁皮激光切割焊接、烤漆（红色）	27	平方	中间大楼
	楼顶国徽制作安装	2.5	2.5	-	1	不锈钢三维立体微雕塑	1	个	
	安装大字底架	1.8	1.8	-	12	镀锌管焊接铁架（40X60、30X30、），斜支撑（40X60 镀锌管）	43	平方	
14	翻新宣传栏油漆（红色、绿色、白色）	-	-	-	4	拆除原有标题文字、党徽、警徽，焊接脱焊部分、清除底漆、上底灰、打磨、喷漆	125	平方	办公楼前草地
	党徽			35	4	PVC 字烤漆（15 厘）	4	个	办公楼前草地
	军徽			35	4	PVC 字烤漆（15 厘）	4	个	办公楼前草地
	宣传栏标题	35	35	-	16	PVC 字烤漆（15 厘）	616	公分	办公楼前草地
15	翻新入口标识油漆（黑色部分）	-	-	-	1	拆除原有标题文字、焊接脱焊部分、清除底漆、上底灰、打磨、喷漆	20	平方	原特警家园
	更换标题	40		40	4	PVC 字烤漆（15 厘）	176	公分	
16	翻新宣传栏油漆（红色、绿色、白色）	-	-	-	1	拆除原有标题文字、焊接脱焊部分、清除底漆、上底灰、打磨、喷漆	28	平方	党群中心前

17	大门口岗亭墙体标语	4.5	-	3.6	1	球面不锈钢钛金精工字	823	公分	大门口岗亭墙体
	大门口岗亭墙体底架	4.5	-	3.6	1	钢结构底架、封4厘户外红色铝塑板	18	项	大门口岗亭墙体
	不锈钢钛金围边	4.5	-	3.6	2	不锈钢钛金围边	18	米	大门口岗亭墙体
18	路口标识（新增）	1.6	-	3.0	1	1. 内容底板 1.2 镀锌板，主体侧厚分两层焊接，一层12公分，一层8公分，底座侧厚20公分，内置镀锌方管加固 2. 表面打磨抛光刮灰 3. 环氧底漆+2K合金漆+石头漆（3年不褪色） 4. 内容10厘PVC立体字 5. 安装方式：埋地/打拉爆	1	项	路标
	基础预埋、基坑	-	-	-	1	深挖基坑、混凝土	1	项	
	40CM立体微雕军徽	-	-	-	1	铝制微雕立体军徽	44	公分	

## 二、★工程量清单的文字说明

2.1 本工程的报价采用的方式：本项目采用清单报价的方式，请按以上的清单，每个单项分别报价，最终汇总价为竞标价。

2.2 除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费(建筑安装工程营业税、城市建设维护费及教育附加税除外)、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.4 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

### 三、★商务条款:

1. 工期要求: 成交通知书发出后 30 天内签订合同, 签定合同之日起 30 天内完工。

2. 质量要求: 本项目验收达到现行相关专业工程质量验收标准要求合格标准。

3. 承包方式:

固定单价合同方式:

报价文件包含竞标总价及综合单价时,综合单价为合同单价。工程量清单项目的综合单价在约定条件及范围内是固定的,不予调整,工程量按实结算,工程量清单项目综合单价在约定的条件及范围外,允许调整。

固定总价合同方式:

磋商报价文件包含竞标总价及综合单价时,竞标总价为合同总价。合同总价在采购文件及施工合同约定的风险范围之内(图纸、采购文件以及技术资料的固定)不可调整,当施工过程中发生设计变更,按照规定予以增减造价。

5. 保修期: 1 年。

6. 售后服务要求:

1) 属于保修范围、内容的项目, 承包人应在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人委托他人修理。所需费用由承包人无条件负责。发生紧急抢修事故的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

2) 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照有关规定, 立即向当地建设行政主管部门报告, 采取安全防范措施; 由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案, 承包人实施保修。

7. 其他事项

a) 施工服务队伍资质要符合供应商要求, 上岗人员要有相应的上岗证, 严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

b) 在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工等规定, 建立规章制度和防护措施。否则, 由此造成的经济 and 法律责任均由承包人负责。

c) 承包人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

d) 施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

e) 施工队伍应在用户确定施工条件已具备后 3 天内与业主确定开始施工日期。

f) 施工队伍进场所要现场工作条件及施工中，需要业主配合承担的工程由报价人在投标时提出，签署合同时作为合同的补充附件。

g) 施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由用户提供恰当的场存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

#### 8. 付款方式要求：

本项目无预付款，进度款按实际完成工程量的 80% 支付，工程完工后支付总工程量 80% 的工程款，工程验收合格后支付至结算总价的 97%，剩下的 3% 待保修期过后一次性支付。

